

Planilha Orçamentária

Pedido:		Recapeamento asfáltico					Data
Local:		Rua Hernani Jacomasso + Rua Hermínio Luchini					22/02/2022
Planilhas Base		CDHU 184 e SIURB					BDI
							25%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
			Rua Hernani Jacomasso + Rua Hermínio Luchini				369.660,00
	CDHU 184	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	621,47	3.729,00
	CDHU 184	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	4.888,59	10,49	51.281,00
	CDHU 184	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	4.888,59	6,87	33.585,00
	CDHU 184	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	195,54	1414,83	276.661,00
	SIURB	06-21-00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	10,00	127,53	1.275,00
	CDHU 184	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	100,00	31,29	3.129,00
						Total dos itens	369.660,00
						BDI (25%)	92.415,00
						Total geral	462.075,00

Memória de cálculo					
	Rua	Linear (m)	Área (m2)	Espessura recape (m)	volume de CBUQ (m3)
	Rua Hernani Jacomasso + Rua Hermínio Luchini	523,66	4888,59	0,04	195,54
	Total	523,66	4.888,59		

RODRIGO BORGES N. GUEDES
Engenheiro Civil da SMIS