



FONTE: CDHU Boletim 188

Item	Fonte dos Serviços	Código dos Serviços	Composição unitária	unid	Qde.	Pr. Unit.	Pr. Total
COMP 1			Caixa de inspeção em alvenaria 40x40x40cm em bloco de concreto com tampa				
1.1	ODU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M8	0,144	R\$ 42,18	R\$ 6,07
1.2	ODU	14.01.060	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	M2	0,640	R\$ 108,20	R\$ 69,24
1.3	ODU	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M8	0,018	R\$ 347,10	R\$ 6,24
1.4	ODU	06.11.040	Reatiro manual aplicado sem controle de compactação	M8	0,080	R\$ 15,74	R\$ 1,25
1.5	ODU	17.02.140	Enboço desempenado com espuma de poliéster	M2	0,640	R\$ 24,51	R\$ 15,68
1.6	ODU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	0,032	R\$ 232,72	R\$ 7,44
1.7	ODU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M8	0,016	R\$ 491,16	R\$ 7,85
1.8	ODU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M8	0,016	R\$ 98,28	R\$ 1,57
Total							R\$ 115,34

COMP 2			Caixa de inspeção em alvenaria 30x30x30cm em bloco de concreto com tampa				
2.1	ODU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M8	0,144	R\$ 42,18	R\$ 6,07
2.2	ODU	14.01.060	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	M2	0,360	R\$ 108,20	R\$ 38,95
2.3	ODU	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M8	0,018	R\$ 347,10	R\$ 6,24
2.4	ODU	06.11.040	Reaterro manual aplicado sem controle de compactação	M8	0,117	R\$ 15,74	R\$ 1,84
2.5	ODU	17.02.140	Enbço despenado com espuma de poliéster	M2	0,360	R\$ 24,51	R\$ 8,82
2.6	ODU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	0,018	R\$ 232,72	R\$ 4,18
2.7	ODU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M8	0,009	R\$ 491,16	R\$ 4,42
2.8	ODU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M8	0,009	R\$ 98,28	R\$ 0,88
			Total				R\$ 71,40

COMP 3		Padrão de Entrada de Energia - Categoria C3 OFFL					
3.1	OU	68.01.620	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	UN	1	R\$ 1.580,23	R\$ 1.580,23
3.2	OU	68.02.100	Armação secundária tipo 1C - 2R	UN	1	R\$ 245,31	R\$ 245,31
3.3	OU	38.01.080	Produto de PVC rígido roscável de 1 1/4" - com acessórios	M	6	R\$ 43,03	R\$ 258,18
3.4	OU	39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90° C	M	32	R\$ 36,42	R\$ 1.165,44
3.5	OU	37.13.660	Dijunto termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1	R\$ 201,67	R\$ 201,67
3.6	OU	37.24.032	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA Imax de surto de 50 até 80 kA	UN	3	R\$ 221,97	R\$ 665,91
3.7	OU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	1	R\$ 168,12	R\$ 168,12
3.8	OU	36.03.020	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm padrão concessionárias	UN	1	R\$ 402,83	R\$ 402,83
3.9	OU	39.04.050	Cabo de cobre nu, temperatura, classe 2, de 16 mm²	M	2,5	R\$ 16,15	R\$ 40,37
3.10	OU	39.09.040	Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão	UN	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90
3.11	OU	39.10.130	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	UN	1	R\$ 16,35	R\$ 16,35
Total							R\$ 4.759,31

