

Planilha Orçamentária

Pedido:	Recapeamento asfáltico							Data
Local:	Trecho da Av. Dr. Carlos Burgos - Da rua Milão até Av. Carlos Augusto do Amaral Sobrinho inclusive rotatória							08/03/2023
Planilhas Base	CDHU 188 11_2022 e SIURB 07/2022 – DESONERADOS							BDI
								25%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit. s/	Valor Unit. c/	Total
1			Placa de obra					6.617,76
1.1	CDHU 188	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	882,37	1.102,96	6.617,76
			Av. Dr. Carlos Burgos - Da rua Milão até Av. Carlos Augusto do Amaral Sobrinho					571.591,49
2			Recapeamento asfáltico					563.076,84
2.1	CDHU 188	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	5.597,15	0,17	0,21	1.175,40
2.2	CDHU 188	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	5.485,21	13,52	16,90	92.700,05
2.3	CDHU 188	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	5.597,15	7,51	9,39	52.557,24
2.4	CDHU 188	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	223,88	1.485,93	1.857,41	415.836,95
2.5	SIURB 07_2022	06-21-00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	4,00	161,44	201,80	807,20
3			Remendo de pavimento					8.514,65
3.1	CDHU 188	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	111,94	25,24	31,55	3.531,71
3.2	CDHU 188	54.01.210	Base de brita graduada	M3	16,79	237,42	296,78	4.982,94
						Total geral		578.209,25

Memória de cálculo					
Rua	Linear (m)	Área (m2)	Espessura recape (m)		volume de CBUQ (m3)
Av. Dr. Carlos Burgos - Da rua Milão até Av. Carlos A. do Amaral	337,32	4.479,61	0,04		179,18
Intersecção com Rua Milão		378,50	0,04		15,14
Rotatória - intersecção com Av. Carlos A. A. Sobrinho		739,04	0,04		29,56
TOTAIS		5.597,15	0,04		223,88

RODRIGO BORGES N. GUEDES

Engenheiro Civil da SMIS